

Alle Öffnungsmaße sind Rohbaumaße
 Brüstungshöhen von OKRF
 Türhöhen (außen + innen) und bodentiefe Elemente von OKRF

Kurzzeichen:
 OKFF - Oberkante Fertigfußboden
 OKRF - Oberkante Rohfußboden
 BRH - Brüstungshöhe
 TW - Trinkwasser
 SW - Schmutzwasser
 Tel - Telefonleitung
 ELT - Elektro
 RFR - Regenfallrohr
 HKV - Heizkreisverteiler

DD - Deckendurchbruch
 WD - Wanddurchbruch
 FB - Fußboden
 A - Rohbaufläche
 U - Umfang
 RR - Rauchrohranschluss
 RÖ - Reinigungsöffnung
 G - Gurtwickler
 S - Schalter

Fußbodenaufbau EG:

Bodenbeläge 1 cm
 Zementestrich 6.5 - 7.0 cm inkl. Fußbodenheizung
 Trennlage
 Wärmedämmung WLG 045, PS-Hartschaum: 3 cm
 Wärmedämmung WLG 035, PS-Hartschaum: 9 cm
 Abklebung
 Stb.-Sohle: 15 cm

Fußbodenaufbau DG:

Bodenbeläge 1 cm
 Zementestrich 6.5 - 7.0 cm inkl. Fußbodenheizung
 Trennlage
 Trittschalldämmung, PS-Hartschaum: 6 cm
 Abklebung
 Stb.-Decke EG: 18 cm

Außenwände EG/DG:

Silikonharzputz
 Fassadenplatte EPS20 WLG 035 16 cm
 Mauerwerk (Porenbeton) 17.5 cm
 Gipsputz bzw. Kalkzementputz (Nasszellen)

Innenwände EG/DG:

Porenbeton 11.5/17.5 cm
 Kalksandstein 17.5 cm
 Gipsputz bzw. Kalkzementputz (Nasszellen)

Dacheindeckung:

Dachstein "Braas Rubin 9V", matt, anthrazit
 Solar durchgangstein notwendig bzw. erwünscht
 Dachklempnerarbeiten in Zink

Gesims und Stimbretter weiß grundiert

Hauseingangstür, Kunststoff weiß, (Patras)
 2-teilig, Seitenteil mit Füllung wie Haustürfüllung,
 Verglasung, ISO-Klarglas mit Ornament 504 weiß,
 Edelstahlstangepaket SP 1030, 2-fach Schwenkriegelschloss

Fenster, Kunststoff
 REGEL-Air, klassische Sprosse
 Sprosse im Unterlicht bei bodentiefen Elementen im OG
 aufgesetzte Sprossen außen + innen
 Iso-Klarglas, 3-Scheibverglasung Ug 0,6

keine Rollläden

PZ-Schloss im HAR, gleichschließend mit Haustür, abgefächter Drücker
 Thermoabstandshalter (warme Kante)

Fensterbänke Innen = Marmor "Agglo White Star"
 Fensterbänke Außen = EL

an bodentiefen Fensterelementen Fensterbänke mit rauher (geflamter) Oberfläche

Diese Zeichnung ist in Kombination zu lesen mit der Statik,
 Wärmeschutz und Baubeschreibung.

Bemusterungsprotokoll vom 05.03.2015 beachten!

Alle Maße sind vor Baubeginn örtlich zu prüfen!

A		
Index	Datum	Änderung

BK SVEN BUCK + PARTNER
 FREISCHAFFENDE ARCHITEKTEN
 Partnerschaftsgesellschaft mbB
 Sophienallee 20, 20257 Hamburg, Tel. 040 / 76 999 125, Fax 040 / 668 73 423

Bauherr Anschrift Dr. Songül Gräfendorf Am Lindenhof 19 24109 Kiel	Bauherr
Bauvorhaben Neubau eines Doppelhauses Tinsdaler Heideweg 77 22559 Hamburg	Entwurfswriter K. Krügerke
Darstellung Ansicht	Bearbeiter Krügerke
	Datum 17.08.2015
Planungsphase Ausführung	Maßstab 1 : 100
	Format DIN A2
	Zeich.-Nr. 06



Haus 1

Ansicht Südost



Haus 1 Haus 2

Ansicht Nordost



Haus 1 Haus 2

Ansicht Nordwest



Haus 2 Haus 1

Ansicht Südwest