LEGENDE ELEKTRO

Allgemeine Installation

- Bewegungsmelder / akustischer
- Tasterschalter
- Ausschalter o. Orientierungslicht
- Ausschalter mit Orientierungslicht
- Wechselschalter
- Doppel-Wechselschalter
- Serienschalter
- Kreuzschalter
- 2-poliger Ausschalter (RLT)
- 2-poliger Kontroll/Ausschalter (RLT)
- Jalousietaster (Sonnenschutz)
- RWA-Taster
- Einfach-Schukosteckdose
- Schukosteckdose, 2-fach
- Schukosteckdose, 3-fach
- Steckdose sep. gesichert
- Steckdose mit Deckel
- Temperatur-Regler für Fb-Hzg, UP
- Anschluss Drehstrom
- Wechselstrom
- 230V Anschluss motorisches Oberlicht
- Dämmerungsschalter AP FR
- Unterverteilung; UK=1,20m OK FFB
- Kabelkanal 17x8 cm senkrecht an UV
- Brüstungskanal
- Anschluss Einraumlüfter mit Dauer-/ Bedarfslast über Feuchteregelung
- Anschluss Einraumlüfter mit Dauerlast Dauer-/ Bedarfslast über sep. Schalter
- HKV Anschluss 230V für Heizkreisverteiler
- Steigepunkte ELT
- Kabelbrandschott
- WAT = keine Schlitze + Dosen

Hinweis: Das System aus Wand und Gerätedose darf nicht die Brandschutzklassifizierung der ungeschwächten Wand unterschreiten. Ist dies durch die gegebene bauliche Situation nicht zu realisieren, sind eigenverantwortlich Gerätedosen in Brandschutzausführung zu verwenden.

Brandmeldetechnik

- Handmelder
- RWA-Taster
- BMZ Brandmeldezentrale
- autarker Rauchmelder
- Rauchmelder
- Blitzleuchte

Leuchten

- Deckenauslass
- Wandauslass
- FR Leuchte Technik/Flur
- FR Leuchte TG
- Pendelleuchte BEGA 50820.1 K3
- Treppenhausleuchte BEGA 50080 K3
- Treppenhausleuchte BEGA 50078 K3
- Außenwandleuchte BEGA 24370 K3

Sicherheitsbeleuchtung

- Sicherheitsleuchte symmetrisch
- Sicherheitsleuchte asymmetrisch
- Fluchtwegpiktogramm
- Sicherheitswandleuchte außen; Inotec BN/V 6204.2 RAL 9016
- Sicherheitsdeckenleuchte außen; Inotec BN/V 804.2

Antenne / Daten

- Antennensteckdose
- Datendose 1-fach / 2-fach RJ45

Klingel / Sprechanlage

- Türsprechstation Haupteingang mit integrierter Kamera
- Klingeltaster
- Türsprechanlage mit Videofunktion

AKTUELLE ARCHITEKTEN-, STATIK- UND EINRICHTUNGSPLÄNE SIND ZU BERÜCKSICHTIGEN.
AKTUELLES BRANDSCHUTZKONZEPT IST ZU BEACHTEN.
ALLE MASZE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN!
Bei Wohnungen nach DIN 18040-2 Brandschutz-Schutzschalter beachten.

Heizkreis-Verteiler:
Installation Ventile erfolgt durch Gewerk Heizung. ELT-Anschluss einschließlich Spannungsversorgung erfolgt durch Gewerk Elektro.
Zuordnung der Ventile gibt Gewerk Heizung vor.

Schalterprogramm:
GIRA E2 reinweiß seidenmatt

Index	Änderung	Datum	Bearb.
G	Änderung Position SiBe-Leuchten in TRH Süd	02.05.24	SaKro
F	Ergänzung Maßangaben Sicherheitsleuchten	03.01.24	SaKro
E	Ergänzungen Hinweise und Änderungen gem. Vorgaben Statik	21.12.23	SaKro
D	Aktuelle Architektur hinterlegt / Ergänzung Höhen Außenleuchten und -steckdosen	05.10.23	SaKro
C	Erstellung Freigabeplan / Anpassung Jalousieschalter in Position und Funktion	21.06.23	SaKro
B	Arch. aktualisiert / Ergänzung Anschluss Brandschutzkl. / Änderung TRH Nord Leuchten	20.01.23	SaKro
A	Erstellung Prüfplan	04.11.22	SaKro

Bauvorhaben:

Sportlerhaus
BF 100b

Baakenallee 100b, 20457 Hamburg

Erdgeschoss

Projektübersicht:
M= 500

Ingenieurgesellschaft Torsten Erdmann mbH

Büro für technische Gebäudeausrüstung
Stadtbahnstraße 34
22393 Hamburg
Tel.: 040-606 741-0
www.ite-hamburg.de

Bauvorhaben: Sportlerhaus Baakenhafen Baufeld 100b	Projekt-Nr. 2010	
	Phase Ausführungsphase	
Bezeichnung: Erdgeschoss Elektrotechnik	Bearbeiter SaKro	Zeichner SaKro
	Maßstab 1:50	Blatt-Größe A0
Zeichnung Nr. SPH EL 5 GR EG 020 G F (PROJEKT GEWERK PHASE PLANART PLANINHALT NR INDEX STATUS)	Stand Architekturzeichnung 04.04.2024	Planerstellung TGA 25.01.2022

CAD-Datei
SPH-EL-5-GR-EG-020-G-F-ELT EG