

Bauvorhaben: Neubau von 9 öffentlich geförderten Wohnungen
Rippelbeckstraße in 46240 Bottrop

Bauherr: Michael Klump
Schumannstraße 34 in 46240 Bottrop

Architekt: Wolfgang Strelzig
Kirchhellener Straße 12 in 46236 Bottrop

BERECHNUNG DER WOHNFLÄCHE

3 1/2 Wohnung

Erdgeschoß/ Obergeschoß /Dachgeschoß:

Wohnen/Essen:	4,345	x	4,505				
	+	2,025	x	2,365	x	0,97	= 23,63 m ²
Küche:	2,205	x	2,25		x	0,97	= 4,81 m ²
Baden:	2,485	x	2,01				
	./. 0,60	x	0,59		x	0,97	= 4,50 m ²
Flur/Abstellraum:	2,965	x	1,20				
	+	0,95	x	2,25			
	+	0,60	x	0,60	x	0,97	= 5,88 m ²
Schlafen 1:	3,55	x	3,125		x	0,97	= 10,76 m ²
Schlafen 2:	2,85	x	4,40		x	0,97	= 12,16 m ²
Balkon/Terrasse:	4,00	x	1,50		x	0,50	= 3,00 m ²

64,74 m²

2 1/2 Raum Wohnung		Erdgeschoß/ Obergeschoß/ Dachgeschoß:					
Wohnen/Essen:	3,955	x	4,995	x	0,97	=	19,36 m ²
Kochen:	2,125	x	1,85	x	0,97	=	3,81 m ²
Diele/Abstellraum:	1,715	x	1,85	x	0,97	=	3,08 m ²
Baden:	2,40	x	2,01	x	0,97	=	4,68 m ²
Schlafen:	2,40	x	4,72	x	0,97	=	10,99 m ²
Terrasse:	4,00	x	1,50	x	0,50	=	3,00 m ²
							44,92 m ²

ZUSAMMENSTELLUNG			
Erdgeschoß	links + rechts + Mitte	=	174,40 m ²
Obergeschoß	links + rechts + Mitte	=	174,40 m ²
Dachgeschoß	links + rechts + Mitte	=	174,40 m ²
GESAMT		=	523,20 m ²

Bottrop, 22.05.1997

Die Architekten:

WOLFGANG STRELZIG
 ARCHITECT
 Kirchhallener Straße 12 · 46303 Bottrop
 Tel.: (0 20 41) 2 25 35