


## Ergebnisse:

Alle Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz, inkl. KfW-40 Standard, werden erfüllt.

### Ergebnis Wärmeschutz:

Endenergiebedarf dieses Gebäudes: 17,31 kWh/m<sup>2</sup>a



Primärenergiebedarf dieses Gebäudes: 14,56 kWh/m<sup>2</sup>a

### Zulässige Werte

	vorhanden	zulässig	Anforderungen
Primärenergiebedarf kWh/(m <sup>2</sup> a)	14,56	58,71 * 0,40 = 23,48	erfüllt!
Transmissionswärmeverlust W/(m <sup>2</sup> K)	0,212	0,390 * 0,55 = 0,215	erfüllt

nach Anlage 1, Tab. 1 GEG 2023

### Ergebnis Schallschutz:

#### Übersicht der Flächen

Lfd. Nr.	Teilfläche	Einbauzustand	R'w,res		L'n,w,res	
			vorh. dB	> erf. dB	vorh. dB	< erf. dB
1	Außenwand	gegen Außenlärm	46	45	0	0
2	Außenwand	gegen Außenlärm	46	45	0	0
3	Trennwand	Wohnungstrennwand	57	53	0	0
4	Trennwand	Treppenraumwand	55	52	0	0
5	Trenndecke	Wohnungstrenndecken	64	54	43	53
6	Außenwand	gegen Außenlärm	40	40	0	0
7	Außenwand	gegen Außenlärm	40	35	0	0