



Produktinformation

wig-fk-ab-2e-hb

BETONEINBAUKOFFER FÜR Wig-fk-ab-2e-l

Der Betoneinbaukoffer aus Fermacell macht unseren wittenberg Aufbaustrahler »wig-ab-2e-hb« zum Betoneinbaustrahler.
Der fermacellkoffer aus 18 mm starker Gipsfaserplatte eignet sich zum Eingießen in Beton oder zum Einbau in Gipskartonstrukturen.
Die Kanten sind 4-seitig angefast.

HINWEIS: Betoneinbaukoffer sind nicht für Sichtbeton geeignet! Einbauelemente müssen mittels einer Grundplatte (95 x 95) bauseits verrutschsicher auf der Schalung fixiert werden und der Hohlraum zur Druckentlastung mit Hartschaum ausgefüllt werden.

Hartschaumfüllung

Grundplatte

Kabeldurchführung

108

120

332

199

86

102

✕

Deckenleuchten 9 Stk

✉

Betoneinbaukoffer 9 Stk
196x96

✕

Wandleuchten 1 Stk

⊗

Fassadenleuchten 4 Stk

▽

OK Fertigbau

△

UK Fertigbau

▼

OK Rohbau

▲

UK Rohbau

± 0,00 = + 35,48 m üNN = OK FFB EG

BRH

Brüstungshöhe ab OKFF

LRH

lichte Raumhöhe

RR

Regenfallrohr

WD 20/10

✉

Wanddurchbruch

BD 20/20

◼

Bodendurchbruch

DD 20/20

⊗

Deckendurchbruch

Die notwendige aktive Fensterlüftung muß durch den Nutzer gewährleistet sein.

Alle Maße sind am Bau von der ausführenden Firma verantwortlich zu prüfen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen. (VOB/B,§3. Nr.3)

Zeichnung gilt nur in Zusammenhang mit der Statik.
Wanddurchbrüche, Deckenaussparungen, Unter- und Überzüge sind der Statik zu entnehmen.

Abrissarbeiten von tragenden Bauteilen nur in Verbindung mit der Statik.

Alle Höhenangaben ab OKFF EG +/-0,00
(wenn nicht anders ausgezeichnet)

Maße sind vor Ort zu prüfen!
Statik beachten!
Detailplanung beachten!

Index	Änderung	Zeichen	Datum

EIS006					
Beleuchtungsplanung		Grundriss DG Beleuchtungsplanung DG			
Maßstab:	Datum:	Gez:	Plan:	Blatt:	Index
1:100	18.08.2019	em/jt	AU.14	A3	