



Produktinformation

wi4-fk-ab-2e-hb
BETONEINBAUKOFFER FÜR wi4-fk-ab-2e-l

Der Betoneinbaukoffer aus Fermacell macht unseren witternberg Aufbaustrahler «wi4-ab-2e-hb» zum Betoneinbaustrahler.

Der Fermacellkoffer aus 18 mm starker Gipsfaserplatte eignet sich zum Eingießen in Beton oder zum Einbau in Gipskartonkonstruktionen.

Die Kanten sind 4-seitig angefast.

HINWEIS: Betoneinbaukoffer sind nicht für Sichtbeton geeignet! Einbaugehäuse müssen mittels einer Grundplatte (95 x 95) bauseits veranschaulicht auf der Schalung fixiert werden und der Hohlraum zur Druckentlastung mit Hartschaum ausgefüllt werden.

Kabeldurchführung

✕

Deckenleuchten 22 Stk

Betoneinbaukoffer 10 Stk
196x96

✕

↑

Wandleuchten 3 Stk

Fassadenleuchten 1 Stk

▽

OK Fertigbau

△

UK Fertigbau

▼

OK Rohbau

▲

UK Rohbau

± 0,00 = + 35,48 m üNN = OK FFB EG

BRH

Brüstungshöhe ab OKFF

LRH

lichte Raumhöhe

RR

Regenfallrohr

WD 20/10

Wanddurchbruch

BD 20/20

Bodendurchbruch

DD 20/20

Deckendurchbruch

Die notwendige aktive Fensterlüftung muß durch den Nutzer gewährleistet sein.

Alle Maße sind am Bau von der ausführenden Firma verantwortlich zu prüfen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen. (VOB/B,§3. Nr.3)

Zeichnung gilt nur in Zusammenhang mit der Statik.
Wanddurchbrüche, Deckenaussparungen, Unter- und Überzüge sind der Statik zu entnehmen.

Abribsarbeiten von tragenden Bauteilen nur in Verbindung mit der Statik.

Alle Höhenangaben ab OKFF EG +/-0,00
(wenn nicht anders ausgezeichnet)

Maße sind vor Ort zu prüfen!
Statik beachten!
Detailplanung beachten!

Index	Änderung	Zeichen	Datum
EIS006			
Beleuchtungskplanung		Grundriss I.OG	Beleuchtungsplanung
</			