

zur Baubewilligung  
 vom 28. Mai 1968 Nr. 118

Anbau an das Wohnhaus  
 des Herrn Konrad Weißer  
 St.-Georgen  
 Joh. Seb. Bach-Str. 2



Berechnung der neu erstellten Wohnfläche

E.G.	Wohnzimmer	4,26 x 6,81	=	29,01 qm
	Loggia	4,26 x 1,56 x 1/4	=	1,66 "
				<hr/>
				30,67 qm
				3 % 0,92 "
				<hr/>
				29,75 qm
				<hr/> <hr/>
O.G.	Wohnzimmer	4,26 x 6,81	=	29,01 qm
	Loggia	4,26 x 1,56 x 1/4	=	1,66 "
				<hr/>
D.G.	Wohnzimmer	4,38 x 4,55 + $\frac{4,38 \times 1,10}{2}$	=	24,75 "
		+ $\frac{4,38 \times 1,10}{2}$		
	Bad	2,52 x 1,59 + $\frac{2,52 \times 1,10}{2}$	=	5,39 "
	Flur	3,26 x 1,48	=	4,82 "
	Abstellraum	1,06 x 1,36 + $\frac{1,06 \times 1,10}{2}$	=	2,02 "
	Loggia	1,50 x 3,15 x 1/4	=	1,18 "
				<hr/>
				68,83 qm
				3 % 2,06 "
				<hr/>
				66,77 qm
				<hr/> <hr/>
				gesamt 96,52 qm
				<hr/> <hr/>

Aufgestellt: St. Georgen/Schwarzau.  
 25. Jan. 1968

BERNHARD MÜNNICH  
 FREIER ARCHITEKT  
 7742 ST. GEORGEN/SCHW.  
 SCHWARZAUWEG 7 TEL. 07724 372  
 ARCHITECTENLISTE NR. 7237

*B. Münnich*

Anbau an das Wohnhaus  
 des Herrn Konrad Weißer  
 St. Georgen  
 Joh. Seb. Bach-Str. 2

Berechnung der vorhandenen Wohnfläche

E.G.	Zimmer	2,94 x 3,54	=	10,41 qm
	"	3,60 x 4,50	=	16,20 "
	"	4,32 x 3,60./0,59 x 0,41	=	15,31 "
	Küche	3,56 x 3,25 + 0,48 x 0,45	=	11,79 "
	Bad	2,35 x 1,50./0,41 x 0,45	=	3,34 "
	Diele	3,45 x 1,45	=	5,00 "
	Flur	2,94 x 1,25	=	3,68 "

3 % 65,73 qm  
 1,97 "

63,76 qm

O.G.	Zimmer	2,94 x 3,54	=	10,41 qm
	"	3,60 x 4,50	=	16,20 "
	"	4,32 x 3,60./0,59 x 0,41	=	15,31 "
	Küche	3,56 x 3,25 + 0,48 x 0,45	=	11,79 "
	Bad	2,35 x 1,50./0,41 x 0,45	=	3,34 "
	Diele	3,45 x 0,45	=	5,00 "
	Flur	2,94 x 1,25	=	3,68 "

3 % 65,73 qm  
 1,97 "

63,76 qm

gesamt 127,52 qm

Aufgestellt: St. Georgen/Schwarzw.  
 25. Jan. 1968

BERNHARD MÜNNICH  
 FREIER ARCHITEKT  
 7742 ST. GEORGEN/SCHWARZW.  
 SCHNITZACHWEG 7 TEL. 07724  
 ARCHITECTENLISTE NR. 1222

*B. Münnich*

Berechnung des vorhandenen umbauten Raumes nach DIN 277 :

<u>Kellergeschoß:</u>	$(9,30 \times 8,95 + 3,14 \times 0,45) \times 2,40$	=	203,16 cbm
<u>Erdgeschoß:</u>	$(9,20 \times 8,85 + 3,04 \times 0,45) \times 2,80$	=	231,81 "
<u>Obergeschoß:</u>	$(9,20 \times 8,85 + 3,04 \times 0,45) \times 2,80$	=	231,81 "
<u>Dachgeschoß:</u> nicht ausgebaut	$\frac{4,40 \times 8,85}{6 \times 3} (2 \times 9,20 + 2,00)$	=	44,13 "
<u>Dachgeschoß:</u> ausgebaut	$\frac{2,30 \times 2,40}{2} \times 2,18 \times 2/3$	=	4,01 "
	insgesamt	=	714,92 cbm =====

Berechnung des neu erstellten umbauten Raumes nach DIN 277 :

<u>Kellergeschoß:</u>	$4,50 \times 8,95 \times 2,40$	=	96,66 cbm
<u>Erdgeschoß:</u>	$4,50 \times 8,85 \times 2,80$	=	111,51 "
<u>Obergeschoß:</u>	$4,50 \times 8,85 \times 2,80$	=	111,51 "
<u>Dachgeschoß:</u>	$\frac{4,50 \times 8,85 \times 4,40}{2 \times 3}$	=	29,21 "
<u>Dachgeschoß:</u> ausgebaut	$\frac{1,10 + 2,40}{2} \times 1,37 \times 7,24 \times 2/3$	=	11,57 "
	$4,25 \times 2,40 \times 8,00 \times 2/3$	=	54,40 "
	$\frac{1,10 + 2,40}{2} \times 1,37 \times 5,68 \times 2/3$	=	9,08 "
	insgesamt	=	423,94 cbm =====

Aufgestellt: St. Georgen: 25. Januar 1968

BERNHARD MÜNNICH:  
FREIER ARCHITEKT  
7742 ST. GEORGEN/SCHW.  
SCHILTACHWEG 7 TEL. 07724/377  
ARCHITEKTENLISTE NR. 1239

*B. Münnich*