



- Legende:**
- Ziegel-Mauerwerk (Umfassung lambda=0,8)
 - Stahlbeton
 - KSV-Mauerwerk
 - Vormauerung nach Angabe der Bauleitung
 - BRH = Brüstungshöhe (Rohbaumaß)
 - DD = Deckendurchbruch
 - SWS = senkrechter Wandschlitz
 - Wärmedämmung WLG lt. Wärmeschutznachweis
 - Eingießtöpfe mit Fermacellplatte an Unterseite für Einbaustrahler, z. B. Fabr. Kaiser

FB-Aufbau im OG

80 mm Dämmung WLG 035
 60 mm Estrich / Heizestrich
 10 mm Belag
 150 mm gesamt

FB-Aufbau im Dachterrasse
Gefälle zum Ablauf in Rohdecke

50 mm Belag
 50 mm Kies/S Körnung 8-16 mm
 10 mm Drainagebahn z. B. Terrax
 10 mm 2. Abdichtungsbahn grün beschiefert
 10 mm 1. Abdichtungsbahn
 Bitumenvoranstrich
 130 mm gesamt

FB-Aufbau im Flachdach bekliest
Gefälle zum Ablauf in Rohdecke

80 mm Kesselschüttung R32 mm
 wechweise Sonderwechsell
 80 mm Dachbegrenzung Substratschicht
 Bei Dachbegrenzung Abdichtung mit Wurzelschutz!
 10 mm Drainagebahn z. B. Terrax
 10 mm 2. Abdichtungsbahn grün beschiefert
 10 mm 1. Abdichtungsbahn
 Bitumenvoranstrich
 110 mm gesamt

PLANNHALT: OBERGESCHOSS M. 1:50 PLAN-NR. 3 06/2021

WERKPLAN Nr. 3

BAUVORHABEN
 NEUBAU VON EINEM DOPPELHAUS
 MIT CARPORT
 WASSERFALLWEG FLURSTÜCK NR. 1127
 73340 AMSTETTEN

BAUHERR
 BW PROJEKTBAU
 BERND BUSALT + KWHI GmbH GbR
 HOLDERRING 3
 89173 LONSEE

PLANNHALT
 GRUNDRISS OBERGESCHOSS
 M. 1:50

PLANFERTIGER
 WERNER HOPPE
 HASLACHERSTRASSE 23
 89081 ULM-JÜNGINGEN
 TEL.: 0731 / 960 87 67
 MOBIL: 0177 / 6853 102
 FAX: 0731 / 960 87 66
 E-MAIL: wernerhoppe@aol.com

21. JULI 2021

ÄNDERUNGEN	