

BERECHNUNG DER WOHN- UND NUTZFLÄCHE NACH DIN 283

Betreff: Neubau eines Reihenhauses in 59557 Lippstadt, Boschstraße
Bauherr: Ehel. Maria und Francisco Andrade,
Göttingerstr. 35, 59329 Wadersloh

WOHNFLÄCHE

Erdgeschoß

WC	1,17x2,01x0,97	=	2,28 qm
Flur/Garder.	(1,385x3,43+1,285x1,305)x0,97	=	6,23 qm
Küche	2,635x3,43x0,97	=	8,77 qm
Essen	(5,42x2,885-3,45x1,10+2,51x0,175)x0,97	=	11,91 qm
Wohnen	(5,42x4,385-0,5x0,5)x0,97	=	22,81 qm
GESAMT		=	52,00 qm

Dachgeschoß

Eltern	(2,23x5,42+1,00x5,42x0,5)x0,97	=	14,35 qm
Flur	(2,885x2,67+1,01x1,125-3,95x1,10)x0,97	=	4,36 qm
Bad	(1,51x2,885+1,125x1,76)x0,97	=	6,15 qm
Kind 1	(3,185x2,67-0,5x0,5+1,26x1,20+1,41x1,00x0,5)x0,97	=	10,16 qm
Kind 2	(3,185x2,635+1,26x1,20+1,375x1,00x0,5)x0,97	=	10,27 qm
GESAMT		=	45,29 qm

ZUSAMMENSTELLUNG WOHNFLÄCHE

Wohnfläche EG	=	52,00 qm
Wohnfläche DG	=	45,29 qm
INSGESAMT	=	97,29 qm

Spitzboden ca : 12,00 qm Ausgebaut
Gedämmt
109,29 qm

NUTZFLÄCHE

Carport	3,95x6,00
---------	-----------

Anlage zur Baugenehmigung
Nr. 0890/94
Lippstadt, 3. 99
Der Stadtbauamt
Baubeschreibung
im Auftrage
Techn. Angestellter

Aufgestellt: 59823 Arnsberg-Oeventrop, den 24. Oktober.1994

Bauherr

Peter Walenta
Architekt
Göttingerstr. 35
59329 Wadersloh
Architekt