



Gebäudeergebnisse


Gebäude

	Ist-Wert	Soll-Wert	% vom Soll-Wert
spez. Transmissionswärmeverlust [W/(m²K)]	0,277	0,444	62,4 % (zulässig)
H _T (Referenzgebäude) [W/(m²K)]		0,444	62,4 %
H _T (Höchstwert gemäß EnEV 2014, Anlage 1, Tabelle 2) [W/(m²K)]		0,450	61,6 %
spez. Heizwärmebedarf [kWh/(m²a)]	29,7	-	
Anlagenaufwandszahl [-]	0,77	-	
spez. Primärenergiebedarf [kWh/(m²a)]	32,53	47,66	68,3 % (zulässig)

Die flächenbezogenen Ergebnisse beziehen sich auf die Gebäudenutzfläche A_N.

Hinweis:

Die Werte für den Heizwärme- und Primärenergiebedarf wurden gemäß §5 EnEV 2014 korrigiert.



Weitere Angaben:

Gebäudevolumen V _e [m³]	649,26
Gebäudenutzfläche A _N [m²]	207,76
Wärmeübertragende Umfassungsfläche A [m²]	370,57
Fensterfläche [m²]	49,15
Außentürfläche [m²]	5,29
Bauart	massiv
Gebäudetyp	einseitig angebautes Gebäude
Berechnung nach	EnEV Anlage 1 Nummer 2.1.2 DIN EN 832, DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10