

6. Wohn- und Nutzflächenberechnung (gem. DIN 283)

Bauteil	Rohbaumaße	Fertigbaumaße	m²	m²
<u>W o h n f l ä c h e n :</u>				
ERDGESCHOSS				
Windfang	1,26 x 1,135		1,43	
Diele	2,575 x 2,94			
	0,885 x 1,25		8,68	
Küche	4,625 x 2,825			
./.	0,38 x 0,44		12,90	
WC	0,885 x 1,51		1,34	
Flur	0,885 x 1,125		1,00	
Wohnzimmer	6,89 x 4,075		28,08	
			53,43	
	./.	3 %	1,60	51,83
AUSGEBAUTES DACHGESCHOSS				
Flur	1/2 1,88 x 0,90			
	0,99 x 0,80			
	1,88 x 1,115		3,74	
Bad	1/2 1,89 x 0,90			
	1,89 x 1,915		4,47	
Zimmer	1/2 1,00 x 0,90			
	1/2 0,90 x 2,885			
	3,06 x 2,885			
./.	0,42 x 0,50		10,37	
Zimmer	1/2 0,90 x 4,075			
	2,965 x 4,075		13,91	
Zimmer	1/2 0,90 x 4,075			
	2,965 x 4,075		13,91	
Balkon	1/4 2,80 x 0,90		0,63	
			47,03	
	./.	3 %	1,41	45,62
				97,45
				=====