



LEGENDE

Belagsflächen

Pflasterbelag Gehwege

Eganto, 16"24"8cm, Farbe Muschelkalk Nr. 2

Plattenbelag Fahrbahn

Via Castello, Kreativplatte, 38"38"8cm, für überdachte Durchfahrt 38"38"10cm überfahrbar, Farbe Muschelkalk Nr. 1

Plattenbelag Terrassen

Via Castello, Terrassenplatte, 40"40"4,5cm, nicht überfahrbar, Farbe Muschelkalk Nr. 2

Rasenfugenbelag

Scada, Rasenliner 40"(6,5+3,5)"12cm, überfahrbar, Farbe nativo

Traufstreifen

Kiestraufe mit Betonkantenstein

Spießfläche Sand

Belageinfassung Betonkantenstein

Entwässerung / Versorgung

Höhen Bestand

-33,79

Höhen Planung

33,15

Fassadenrinne

Hofablauf

Entwässerungsleitung

DN100 / DN150

Elektrokabel

NY-Y-1 5x4mm²

Elektrokabel

NY-Y-1 5x2,5mm²

Vegetation

Rasen

Hecke Carpinus betulus

Heckenpflanze 2xv., mB, 125-150cm

Baum Planung

Baum Bestand

Baukonstruktion/ Einbauten

Remisen

Fahrradanlehnbügel

Union Freiraummobiliar, Velo-Parkrahmen Mipos

Mastleuchte

Thorn Urba

Pollerleuchte

Bega 84680 LED

KFZ-Doppelladesäule

ubility SimpleSocket P11 Duo

Stabgitterzaun

Höhe 1,60 m

Maschendrahtzaun

Höhe 1,60 m

Übersichtsplan o.M. (Quelle: Google)

Projekt

NEUBAU VON ZWEI WOHNGEBÄUDEN UND HERSTELLUNG VON 12 PKW - STELLPLÄTZEN
Schönwalder Straße 61/ Fehrbelliner Straße 24
13585 Berlin-Spandau

Bauherr

PROJECT Wohnbau 63 GmbH & Co. KG
c/o PROJECT Immobilien Wohnen AG
Kürschnershof 2
90403 Nürnberg

Auftrag.

PROJECT Real Estate AG
Abt. Projektsteuerung
Bartholomäusstraße 26
90489 Nürnberg

PlanNr.	B-SWS_LA_5_XX_LP_GL_001_VD / 5.1.1		
Plantitel	Werkplanung Lageplan		
Projektnummer	O16-19	Leistungsphase	5
Bearb./Gez.	tn/hl	Maßstab	1:100
Gesehen		Plandatum	29.01.2018
Indexstand	D	Indexdatum	31.07.2018

wgf

WGf Objekt

Landschaftsarchitekten GmbH

Sitz Nürnberg

Amberg-Weiden-Str. 11

90478 Nürnberg

T +49 (0)911 94603 0

F +49 (0)911 94603 10

E info@wgf-nuernberg.de

www.wgf-nuernberg.de

Geschäftsführer

Landschaftsarchitekten ByAK-BOLA

Dipl.-Ing. Franz Hirschmann

Dipl.-Ing. Heidi Lehner

Dipl.-Ing. Michael Welter

Dipl.-Ing. Lutz Worthmann