



Höhenbezug: FFB EG $\hat{=}$ $\pm 0,00 \hat{=}$ 57,50m DHHN2016

Hinweise

Auflager YTONG-Sturzträger: Sturzlänge

tragend	$\leq 150 \text{ cm}$	$\geq 20 \text{ cm}$
	$\geq 150 \text{ cm}$	$\geq 25 \text{ cm}$
nichttragend	$\geq 12,5 \text{ cm}$	

Materialien im Grundriss

 Außenmauerwerk PPW 2-350 kg/m³, geklebt, Dünnbettmörtel

 Tragendes Innenmauerwerk PPW 4, geklebt, Dünnbettmörtel

 Tragendes Innenmauerwerk PPW 4, geklebt, Dünnbettmörtel

 Nichttragendes Innenmauerwerk PPW 4, geklebt

Haustrrennwand/Brandwand Kalksandstein, KS20-2,0-DM gemäß Statik/Schallschutznach

GW-E Gurtwickler auf Fensterrahmen

OK FFB EG: $\pm 0,00$ m
OK RFB EG: $- 0,22$ m

M 1:50

