

Grade	Number of Students
1st	1m
2nd	2m
3rd	3m
4th	4m
5th	5m

Die Höhe des Schornsteins muß bei Anlagen bis 50 kW im Umkreis von 15 m die Oberkante der Lüftungen, Fenster und Türen um mindestens 1 m überragen.

- Wärmedämmung MIWO WLG 035, 24 cm bzw. gemäß GEG

- Dampfremse
- Traglattung mit Direktabhängern
- GKB Beplankung

38° DN

FFB	Fertigfußboden	Alle Öffnungsmaße sind Rohbaum Maße ggf. einschli. 25cm Rolladenkasten Brüstungshöhen (BRH) von OK RFB Türhöhen von OK RFB
RFB	Rohfußboden	
BRH	Brüstungshöhe	
OKG	Oberkante Gelände	

FFB	Fertigfußboden	Alle Öffnungsmaße sind Rohbaum Maße ggf. einschli. 25cm Rolladenkasten Brüstungshöhen (BRH) von OK RFB Türhöhen von OK RFB
RFB	Rohfußboden	
BRH	Brüstungshöhe	
OKG	Oberkante Gelände	

Auflager	YTONG-Sturzträger:	Sturzlänge	tragend	$\leq 150\text{ cm}$	$> 20\text{ cm}$
			nichttragend	$\geq 150\text{ cm}$	$> 25\text{ cm}$
					$> 12,5\text{ cm}$

- Lattung

Information

- Wärmedämmung

GKB-Benlankinc

5

— 2 —

[illegible]

25

5

2.2

--	--	--	--	--

1850

Sämtliche Maße vor Ausführung prüfen !
Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser sofort zu melden, bei Nichtbeachten haftet der Ausführer!

1*) Lage der BET richtet sich nach Binderkonstruktion

[illegible]

3*) Lage der DFF richtet sich nach Lage der Sparren

Materialien im Schnitt

 Mauerwerk gemäß Grundriss

 Stahlbeton C 25/30 (Decke EG)

Stahlbeton C 25/30 (Bodenplatte)

 Beton C 16/20 (Erostschürze)

- Fußbodenaufbau DG = 15 cm
- 1,0 cm Belag
- 6,5 cm Zementestrich einschl. Fubohe
- 1 Lage PE - Folie
- 2,0 Trägerplatte EPS (WLG 045)
- 6,0 cm Unterdämmung EPS (WLG 035)
- 25cm Stahlbetondecke gemäß Statik

- Fußbodenaufbau EG = 22 cm
- 1,0 cm Belag
- 6,5 cm Zementestrich einschl. Fubohei
- 1 Lage PE - Folle
- 2,0 cm Trägerplatte EPS (WLG 045)
- 12 cm Unterdämmung EPS 035 (WLG 035)
- Bitumenschweißbahn
- 20cm Stahlbetonbodenplatte gemäß Statik

12.12⁵